

ROZPOČET

Stavba : Úprava sociálního zařízení suterénu KD Libňatov

Objekt :

Objednavatel : Obecní úřad Libňatov

Zhotovitel : není znám

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	C
1	2	3	4	5	6	
Práce a dodávky HSV						
1 Zemní práce						
1	001	139711101	Vykopávky v uzavřeném prostoru v hornině tř. horniny tř. 1 až 4	m3	2,550	
2	001	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 50 m	m3	2,250	
1 Zemní práce						
2 Zakládání						
3	011	272313511	Beton základových kleneb prostý C12/15	m3	2,250	
2 Zakládání						
3 Svislé a kompletní konstrukce						
4	011	311231117	Zdivo nosné z cihel 29 pevnosti P 15 na SMS 10 Mpa	m3	1,238	
5	011	311233126	Zdivo nosné tl 240 mm POROTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC	m3	2,208	
6	011	317168113	Překlad POROTHERM plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	2,000	
7	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	l	0,329	
8	MAT	134808100	lyč ocelová I , jakost 11373 označení průřezu 180	l	0,329	
9	011	342272323	Příčky z párobetonových přesných příčkových Ytong tl 100 mm objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	17,030	
10	011	342948111	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím kotvami z ocelového plechu	m	7,500	
11	011	346244381	Plentování válcovaných nosníků cihlami jednostranné v do 200 mm	m2	10,000	
12	011	346481111	Zaplentování rýh ve stěnách rabičovým pletivem	m2	1,000	
3 Svislé a kompletní konstrukce						
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení						
13	011	611422133	Omlítka vápenná nebo vápenocementová kleneb nebo skořepin štuková	m2	18,900	
14	011	611459171	Vyspravení ploch konstrukcí betonových nebo ŽB neomítaných	m2	18,900	
15	011	611471413	Úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl 2-3 mm	m2	18,545	
16	011	612421626	Vnitřní omlítka vápenná nebo vápenocementová zdiva hladká	m2	30,713	
17	011	612421637	Vnitřní omlítka vápenná nebo vápenocementová zdiva štuková	m2	40,500	
18	011	612451071	Vyspravení betonových stěn vnitřních MC	m2	40,500	
19	011	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	20,400	
20	011	612474115	Vnitřní omlítka stěn ze suché směsi Ytong tl 8 mm	m2	60,675	
21	011	631312511	Mazanina z betonu C12/15 tl 80 mm	m3	1,782	
22	011	632451136	Polěr pískocementový obsah cementu 400 kg/m3 hlazený dřevěným hladítkem tl 50 mm	m2	22,275	
23	011	642942111	Osazení dveřní zárubně kovové do 2,5 m2 MC	kus	3,000	
24	MAT	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	
25	MAT	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	2,000	
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
26	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m	m2	37,800	
27	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	9,281	
28	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl 100 mm	m2	6,875	
29	013	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl nad 1 m2	m2	7,200	
30	013	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl nad 200 mm	m3	6,615	
31	013	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl 2 m2	kus	3,000	
32	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl 2 m2	m2	4,000	
33	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN 52	m	10,000	
34	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN 100	m	5,000	
35	013	974032668	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtažování nosníků hl 150 mm v 350 mm	m	10,000	
36	013	975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl 900 mm	m	4,500	
37	013	976026111	Vybourání kamenných krmných žlabů pro skot bez podezdívky	m	4,500	
38	013	978013191	Odlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 100 %	m2	30,713	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	C
1	2	3	4	5	6	
39	013	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl nad 2 m2	m2	29,750	
40	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	42,847	
41	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,847	
42	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	557,011	
43	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	42,847	
44	013	979090000	skládkové - skládka	t	42,847	
45	013	979090001	HZS- hodinová zúčtovací sazba	hod	15,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
99 Přesun hmot						
46	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	25,836	
47	011	998011018	Příplatek za zvětšený přesun pro budovy zděné na vzdálenost do 5000 m	t	25,836	
99 Přesun hmot						
HSV Celkem						
Práce a dodávky PSV						
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
48	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,050	
49	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,007	
50	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,050	
51	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný Skioobil 40 mineral G 200 S40	m2	25,358	
52	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,130	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
53	721	721000001	dodávka+montáž rozvodů kanalizace-nabídková cena	so	1,000	
54	721	721171810	Demontáže kanaliz.potrubi a rozvodů vody	soub	1,000	
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
55	721	722000001	dodávka+montáž vnitřní vodoinstala ce-nabídková cena	so	1,000	
56	721	9987223000	Přesun hmot pro vnitřní kanaliz.a vodovod v objektech do 6m	%	737,600	
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
771 Podlahy z dlaždic						
57	771	771551113	Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 12 ks/m2	m2	2,940	
58	MAT	592472460	dlaždice teracová 30x30x3 cm přírodní s černobilou drti	m2	2,940	
59	771	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	27,305	
60	MAT	597677100	dlaždice keramická glazovaná VEGA/GARGANO 300X300x9 385 I.j.	m2	27,305	
61	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,091	
771 Podlahy z dlaždic						
781 Dokončovací práce - obklady keramické						
62	781	781413111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček pórovinových lepených do 22 ks/m2	m2	57,750	
63	MAT	597824040	obkládačka pórovinová Hor.Břiza 250x200x6,8 Nela 1	m2	57,750	
64	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za plochu do 10 m2	m2	25,700	
65	781	781493511	Plastový profil lepený ukončovací	m	28,000	
66	781	781495141	Průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 30	kus	14,000	
67	781	781643240	Montáž obkladu lepeného 250x200 mm, okapnice	m	2,400	
68	MAT	597824040	obkládačka pórovinová Hor.Břiza 250x200x6,8 Nela 1	m2	0,600	
69	781	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,001	
781 Dokončovací práce - obklady keramické						
783 Dokončovací práce - nátěry						
70	783	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	6,000	
783 Dokončovací práce - nátěry						
784 Dokončovací práce - malby						
71	784	784453341	Malby směsi HET tekuté disperzní bílé omyvatelné jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	90,050	
784 Dokončovací práce - malby						
PSV Celkem						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky M

	21-M		Elektromontáže				
72	741	M 21	Elektromontáže	so	1,000	12 600,00	12 600,00
	21-M		Elektromontáže				12 600,00